CM

Spettabile
POZZANI S.r.l.
Via Rossini, 16 – 37060 CASTEL D'AZZANO (VR)
P.IVA 04427830239
[redacted]

OGGETTO CONTRATTO	**ALLESTIMENTO FIERISTICO PER LA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO PAVESE 2026"**
ID PROCEDURA SINTEL	**220546445**
CIG	**BBF4EA595F**
ATTO	**DETERMINA DEL DIRETTORE N. 22 del 05/06/2026**
BASE GIURIDICA	**ART. 71 DEL D.LGS 36/2023**

CMP SviluppoImpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia - nata dalla fusione per incorporazione di Promoimpresa Borsa Merci e Servimpresa in Paviasviluppo - sta organizzando la 72^ edizione della manifestazione "Autunno Pavese", che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2026 presso il Palazzo Esposizioni di Pavia.

In riferimento alla procedura Sintel in oggetto, relativa all'affidamento del servizio di allestimento fieristico che si sviluppi sull'intera superficie del piano terra del Palazzo Esposizioni per l'evento e al vostro documento d'offerta prot. informatico Sintel 1783411776430 si procede alla stipula del contratto come indicato dal capitolato oggetto della procedura, specificando che sarà a corpo e comprenderà: la fornitura e posa di tutti i materiali e arredi indicati, il trasporto del materiale presso il fabbricato, il noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie per adempiere all'esecuzione, il montaggio e lo smontaggio delle pannellature e degli arredi necessari all'allestimento e la relativa tinteggiatura, la pulizia finale e il trasporto al termine dell'evento.
Si evidenzia che in corso d'opera il Committente potrebbe richiedere alcune modifiche rese necessarie in base alle esigenze delle aziende espositrici.

Di seguito il dettaglio di massima del progetto:

INGRESSO / SEGRETERIA
- Fornitura di n° 4 sgabelli, n° 2 scrivanie 130x80 e n° 2 stender portagrucce completi di circa n° 80 grucce.

SALA EVENTI
Area circa 12 x 8,5 mt allestita con:
- Pareti perimetrali e divisorie con pannelli in tamburato alternati a pannelli vetrati, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco e vinaccia RAL 4010.
- N° 2 porte realizzate con pannelli da 100 + 50 cm., incernierati sul bordo per doppia apertura a spinta, per accesso magazzino area show cooking e laboratorio didattico.
- N° 2 porte scorrevoli realizzate con pannello 100 cm. per ingresso/uscita.

- Pack arredi Zona Relatori composto da n°3 tavoli scrivania 130x80 cm e n°5 sedie pvc beige, n°2 cestini, n°1 appendiabiti a stelo.
- Pack arredi Zona Laboratorio composto da n°98 sedie pvc beige, n°1 appendiabiti a stelo e n°2 appendiabiti a parete.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24h, n° 5 multiprese e n° 14 fari led 50W.
- Scritte in prespaziato su fascione o loghi su pannelli vetrati.

AREE LABORATORI DIDATTICI

Realizzazione di n° 2 aree dedicate a corsi e laboratori allestite con:

AP ACADEMY

- Pareti perimetrali e divisorie con pannelli in tamburato alternati a pannelli vetrati, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco e vinaccia RAL 4010.
- Controsoffittatura locale didattico con pannelli fonoassorbenti e travi di sostegno in americana metallica.
- N° 2 porte scorrevoli realizzate con pannello 100 cm. per ingresso/uscita.
- N°1 porta battente con chiusura per accesso magazzino.
- Pack arredi composto da n°4 tavoli scrivania 130x80
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24h, n° 3 multiprese e n° 15 fari led 50W.
- Scritte in prespaziato su fascione o loghi su pannelli vetrati.

SALA MASTERCLASS

- Pareti perimetrali e divisorie con pannelli in tamburato alternati a pannelli vetrati, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco e vinaccia RAL 4010
- Controsoffittatura locale didattico con pannelli fonoassorbenti e travi di sostegno in americana metallica.
- N° 2 porte scorrevoli realizzate con pannelli 100 cm. per ingresso/uscita.
- N°1 porta battente con chiusura per accesso zona relatori.
- Pack arredi composto da n° 14 tavoli scrivania 130x80 cm, 28 sedie pvc beige, n° 4 appendiabiti a stelo, n° 1 cestino.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24h, n° 3 multiprese e n° 14 fari led 50W.
- Scritte in prespaziato su fascione o loghi su pannelli vetrati.

AREA DISTRIBUZIONE BICCHIERI

- Pareti perimetrali e divisorie con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco.
- N° 1 porta realizzata con pannelli da 100 + 50 cm., incernierati sul bordo per doppia apertura a spinta, con chiusura per accesso magazzino.
- N° 2 porte battente con chiusura per accesso distribuzione bicchieri.
- Trave superiore di altezza 15 cm e profondità 40 cm con finitura in idropittura colore giallo RAL 1016.
- Pack arredo Magazzino Bicchieri composto da n° 4 tavoli scrivania 130x80 cm e n° 2 cestini.
- Pack arredo Distribuzione Bicchieri composto da n°4 desk reception , n°2 sgabelli, n°1 cestino.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase, n° 2 multiprese e n° 5 fari led 50W.
- Grafica personalizzata con scritta in prespaziato ”TASCA E BICCHIERE” su cartello da 200 x 30 cm.

AREA CORRIDOIO

Area corridoio per collegamento saloncino e salone centrale composta da ripostiglio e pannellatura allestita con:

- Realizzazione di una pannellatura 1940 xh 290 cm suddivisa in tre pezzi con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco e fascione di collegamento per creazione quinta di accesso ai servizi igienici.
- Realizzazione di seconda pannellatura di c.a cm 1000 xh 305 con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco e colore giallo RAL 1016, completa di n° 2 porte battenti per accesso primo piano.
- Impianto elettrico a norma composto da n° 14 fari led 50W.
- N°2 Grafiche adesive su pannellatura di dimensioni base cm 200 ca x h in proporzione, logo "Autunno Pavese 2026".

STAND ASSOCIATI PANIFICATORI

- Pareti perimetrali e divisorie con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco.
- Travi perimetrali di altezza 15 cm e profondità 40 cm con finitura in idropittura colore giallo RAL 1016.
- Pack arredo composto da n°1 bancone da 200 cm con plexiglass di protezione , n° 3 tavoli 80x80 cm, n° 11 sedie pvc beige, n° 9 mensole espositive e cremagliere, n° 4 cestini, n°4 tavoli scrivania 130x80 cm.
- Grafica personalizzata con scritta in prespaziato su cartello da 150x20 cm

Area laboratorio/preparazione allestita con:

- Area laboratorio/preparazione realizzata con fascioni di h 35 cm e pannelli sdraiati h 100 cm per creazione apertura passavivande dimensione 200 x 155 cm e 300 x h 155 cm
- Ripostiglio realizzato con pannelli in tamburato sp. 4 cm, h. 290 cm con finitura in idropittura colore bianco, completo di porta battente con chiusura.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24h, n° 3 multiprese e fari led 50W.

AREA STAND

Realizzazione di n° 60 stand da 9/12 mq. allestiti con:

- Pareti perimetrali e divisorie con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco.
- Ripostiglio 100x100 o 200x100 cm realizzato con pannelli in tamburato sp. 4 cm, h. 290 cm con finitura in idropittura colore bianco, completo di porta battente con chiusura.
- Colonne in tamburato 20x40 cm h. 290 cm con finitura in idropittura colore giallo RAL 1016.
- Travi perimetrali di altezza 15 cm e profondità 40 cm con finitura in idropittura colore giallo RAL 1016.
- Pack arredi per singolo stand composto da n° 1 desk reception, n° 1 sgabello, n° 1 tavolo 80x80 cm , n° 4 sedie pvc beige, n° 1 cestino, n° 1 attaccapanni a parete, n° 3 mensole e n° 2 cremagliere.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase (ove necessario sarà predisposto un impianto elettrico dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24 h), n° 1 multipresa e n° 3 fari led 50W.
- Grafica personalizzata con scritta in prespaziato o logo su cartello da 150x20 cm, una per ogni lato aperto.

AREA SERVIZI

Area accesso ai servizi igienici allestita con:

- Pannellatura realizzata con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. con finitura in idropittura di colore giallo RAL 1016.
- Scritta Adesiva "Toilette" in prespaziato colore bianco.

LAVAGGIO BICCHIERI

Area lavaggio bicchieri allestita con:

- Pannellatura dimensioni 500 cm x h 290 cm. realizzata con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. con finitura in idropittura colore bianco, completa di porta battente.
- N° 1 desk reception e n° 1 sgabello

PIAZZA DEL GUSTO

Area 12x17 mt dedicata alla degustazione di prodotti tipici suddivisa in 7 stand distinti e una piazza centrale, il tutto allestito con:

- Portale d'ingresso realizzato con travi sezione quadrata 30x30 cm e relative colonne di sostegno con finitura in idropittura d colore arancio RAL 2017, complete di fori per dicroiche.
- Pareti realizzate con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco.
- Travi sezione quadrata 30x30 cm con finitura in idropittura di colore arancio RAL 2017, chiuse nella parte inferiore, senza faretti dicroici.
- Magazzini comunicanti alle spalle degli stand comprensivo di tavoli.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase (ove necessario sarà predisposto un impianto elettrico dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24 h), n° 1 multipresa e n° 2 fari led 50W per ogni stand, n°3 multiprese aggiuntive nei due magazzini.
- Piazza centrale composta da 9 tavoli alti bistrò.
- Scritta Adesiva base 200 cm ca "Piazza del gusto" in prespaziato colore bianco, posizionata su trave d'ingresso.

AREA MIXOLOGY

Area 5x4 mt dedicata alla degustazione di cocktail posizionata all'interno della piazza del gusto, allestita con:

- Pareti realizzate con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore bianco.
- Trave sezione quadrata 30x30 cm con finitura in idropittura colore arancio RAL 2017, chiusa nella parte inferiore, senza faretti dicroici.
- Magazzino completo di porta di chiusura.
- Bottigliera realizzata con volumi parallelepipedi di tre altezze differenti, finitura in idropittura colore bianco, per esposizione bottiglie.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 1 quadro elettrico monofase, n° 1 multipresa e n° 4 fari led 50W.
- Scritta Adesiva base 200 cm ca "Area Mixology" in prespaziato colore nero, posizionata su trave.

AREA RELAX

Area ca 6x6 mt dedicata, allestita con:

- Pareti basse realizzate con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. e fioriere spessore 25 cm (arredo floreale escluso), finitura in idropittura colore bianco e arancio RAL 2017.
- Pack arredi composto da 3 tavolini bassi di dimensioni 55x55 h.45 cm in laminato bianco e n° 12 puff in ecopelle bianca.
- N°2 Grafiche adesive su pannellatura di dimensioni base cm 200 ca x h in proporzione, logo "Autunno Pavese 2026"

AREA DEGUSTAZIONE RISOTTI

Area dedicata alla degustazione di risotti allestita con:

- N° 2 Pareti realizzate con pannelli in tamburato, spessore 4 cm. x h. 290 cm. con finitura in idropittura colore arancio RAL 2017 e colore bianco, con porta battente.
- Colonne in tamburato 30x30 cm h. 290 cm con finitura in idropittura colore arancio RAL 2017.
- Trave Portale di Ingresso/Uscita altezza 30 cm e profondità 30 cm con finitura in idropittura colore arancio RAL 2017, complete di fori per dicroiche.
- Fioriere di delimitazione con finitura in idropittura in colorazione arancio RAL 2017., arredo floreale escluso.
- Realizzazione Area Cassa con pannelli in tamburato spessore 4 cm. x h. 290 cm. finitura in idropittura colore arancio RAL 2017; apertura passavivande di dimensioni 100 x 155 cm, complete di porta battente.
- Pack arredi Area Risotti composto da n° 50 tavoli 80x80 cm, n° 100 sedie pvc beige, n° 6 scrivanie 130x80 cm.
- Pack arredi Area Cassa composto da n° 1 desk reception, n° 1 sgabello, n°1 cestino.
- Impianto elettrico a norma, completo di n° 2 quadri elettrici monofase (ove necessario sarà predisposto un impianto elettrico dotato di n° 2 linee, una per illuminazione e una per corrente 24h), n° 2 multiprese per Area Degustazione Risotti , n° 1 multipresa per Cassa; illuminazione mediante Fari Led 50 w: n° 18 per Area Degustazione Risotti , n° 9 per Corridoio accesso/uscita area , n° 1 Area Cassa, n° 6 Dicroiche posizionate su trave Portale Ingresso/Uscita.
- Scritta Adesiva base 100 cm ca “Cassa” in prespaziato colore bianco
- Scritta Adesiva base 200 cm ca “Degustazione Risotti” in prespaziato colore bianco.

MOQUETTE
- Fornitura di 800 mq di moquette posata a terra di colore ERICA
- Fornitura di 32 mq moquette posata a terra di colore CARAIBI.

Il servizio è comprensivo di fornitura, posa, rimozione e smaltimento.

AREA BAR
Fornitura di n. 7 tavoli bistrot altezza cm 110 e grafica identificativa

ARREDI SCORTA
- N° 10 desk reception, n° 10 sgabelli, n° 10 tavoli 80x80 cm, n° 20 sedie pvc beige.

FORNITURA E POSA DI ADESIVI IN PRESPAZIATO
- N° 10 Loghi manifestazione cm 180 ca (alcuni già previsti su parete corridoio).
- N° 10 Loghi da definire cm 70/80 ca (alcuni già previsti su pannelli vetrati).

FOREX spessore 5 mm
- N° 5 Forex 70x100 cm
- N° 5 Forex 100x140 cm

Eventuali richieste aggiuntive di realizzazione grafica su forex saranno conteggiate a €. 80,00/mq + I.V.A.

FORNITURA E POSA DI N° 1 TENSOSTRUTTURA A BASE QUADRATA TIPO “PAGODA”
Fornitura e posa di una tensostruttura da adibire a cucina per la degustazione risotti con le seguenti caratteristiche:
- Larghezza mt.5 – Lunghezza mt.5 - altezza laterale mt 3 ca. - con armatura in alluminio anodizzato di alta resistenza con giunti di collegamento in acciaio/alluminio, modulare.
- Teli di copertura in tessuto poliestere ignifugo PVC, reazione al fuoco classe 2, colore bianco oscurante.

- Teli di tamponamento in tessuto poliestere ignifugo PVC, reazione al fuoco classe 2, colore bianco oscurante.
- Pavimentazione autoportante, in legno verniciato ignifugo classe 2, omogeneo, che si presenti in buone condizioni adeguate all'utilizzo (pavimento a vista - non verrà posata moquette) portata 500 kg/mq con adeguata struttura metallica che consentirà l'ancoraggio della pagoda ed il livellamento della stessa con la pedana in unico corpo strutturale omologato.
- Dotata di pilastri con "piede" regolabile.
- Illuminazione interna generale con faretti Led (300 lumens/mq).
- Luci di emergenza e illuminazione a norma per n°1 uscita di sicurezza compreso di scritte luminose "Uscita di Emergenza", comprensiva di n° 1 quadro elettrico a norma.
- In corrispondenza dell'uscita di sicurezza dovrà essere predisposta eventuale rampa inclinata larghezza minima cm.120 ; di tipo antiscivolo, di raccordo con il terreno.
- Canalina per congiunzione "pagoda" con struttura esistente mt 7 per 0,90 cm circa.

SISTEMA DI DELIMITAZIONE PARCHEGGIO
Fornitura e posa di delimitazioni modulabili e facilmente rimovibili (transenne in materiale plastico) per zona parcheggio esterno, lunghezza totale 550 metri lineari.

Tutto il materiale sarà munito di documentazione a norma di legge, dichiarazione di corretto montaggio, dichiarazione di quanto le strutture sono in grado di reggere i carichi sospesi, nonché di certificato di collaudo annuale di tutte le strutture a firma di Tecnico abilitato.

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione un tecnico qualificato ai sensi delle vigenti normative con incarico di Direttore di Cantiere il quale dovrà garantire la reperibilità in qualsiasi orario corrispondente alla presenza degli operai nel cantiere durante tutte le fasi di lavorazione.
Il fornitore, inoltre, dovrà garantire copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, che dovrà essere allegata al contratto.

Si rende noto che tutto ciò che non è sopra specificato è da ritenersi escluso da tale fornitura ed eventuali modifiche e/o aggiunte richieste dovranno essere richieste a parte e concordate da entrambe le parti.

TERMINI DI CONSEGNA
Il **montaggio dell'allestimento** potrà iniziare dal giorno 14/09/2026 e dovrà essere ultimato e completato inderogabilmente entro il giorno 28/09/2026.

I giorni 30 settembre/1/2 ottobre dovranno essere a disposizione almeno n° 2 operai per piccoli aggiustamenti e finiture.

Lo **smontaggio dell'allestimento** dovrà iniziare il giorno 07/10/2026 e terminare entro venerdì 09/10/2026.

Il **montaggio della tensostruttura** dovrà essere effettuato il giorno 28/09 e lo smontaggio il giorno 07/10/2026.

Il **Sistema di delimitazione dell'area parcheggio** dovrà essere posizionato il giorno 30/09/2026 e rimosso il giorno 7/10/2026.

Si conviene che in caso di ritardo nei tempi di Montaggio e Smontaggio concordati, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale pari a € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo (escluso cause di forza

maggiore o fattori esterni non dipendenti dall'Appaltatore) oltre al risarcimento del danno imputabile a tale ritardo.

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo per il servizio è pari a **€ 101.500,00 + IVA**, da corrispondere secondo le seguenti tranche di pagamento:

- 30% al momento dell'inizio lavori
- 70% allo smontaggio finale delle strutture.

Si procederà alla liquidazione del corrispettivo al termine del servizio, a seguito del ricevimento di regolare fattura indicante il numero di protocollo e il CIG. La liquidazione avverrà a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per l'emissione in formato elettronico si dovrà indicare l'indirizzo di posta certificata **cmpsviluppoimpresa@legalmail.it.**

Si precisa che CMP SviluppoImpresa rientra nell'elenco dei soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa Split Payment. Nello specifico, in caso di emissione di fattura con IVA Split Payment, si dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "Split Payment", ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 699/1972. L'IVA esposta in fattura non verrà corrisposta, ma versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente.

Con i migliori saluti.

IL COMMITTENTE
CMP SviluppoImpresa Az. Speciale CCIAA
Cremona-Mantova-Pavia

Dott. Marco Zanini
(F.to mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005)

IL FORNITORE
POZZANI S.r.l.
_____

all. disciplinare